CABINET MICHEL SANCHEZ
BET & Maîtrise d'Œuvre, Economie, Expertise construction, Coordination SPS
1 rue Louis Feuillade - 30900 NIMES / TEL 04.66.62.60.05
SARL capital 7.622,45€ - SIRET 340145077 00053 - NAF 7112 B – N°TVA INTRACOM FR93340145077
www.cabinet-michelsanchez.fr / accueil@cabinet-michelsanchez.fr

REF. DOSSIER **9515 MO 12 24 – CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT / NIMES**

SITUATION IMMEUBLE

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT DU GARD

904 Avenue Maréchal Juin

30 908 NIMES CEDEX 02

DCE

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques Particulières

NATURE DES TRAVAUX

REFECTION ETANCHEITE TOITURE D DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD

MARCHE N° 2026.OCC.015

MAITRE D'OUVRAGE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
904 Avenue Maréchal Juin
30908 NIMES CEDEX 08

CMA OCCITANIE

MAITRE D'ŒUVRE

CABINET MICHEL SANCHEZ
1 rue Louis Feuillade - 30900 Nîmes
Tél. 04.66.62.60.05
accueil@cabinet-michelsanchez.fr

DATE : **JUIN 2026**

PREMIERE PARTIE

PRESCRIPTIONS GENERALES

Cette première partie a pour objet :

- De préciser le contenu de l'offre de prix et les obligations de l'entrepreneur vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, des divers intervenants et des services publics ;

- De rappeler ou de définir certaines prescriptions générales à observer par l'entreprise concernant la qualité et la mise en œuvre des ouvrages à réaliser. Sauf indications contraires, ces prescriptions s'appliquent à tous les ouvrages décrits dans la deuxième partie du descriptif.

1. OBJET DU DESCRIPTIF

Le présent document a pour objet de définir les conditions d'exécution des travaux de réfection des étanchéités de toitures concernant le siège social de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard, 30 900 NIMES **:**

Lot unique : étanchéité

Les travaux concernent l'étanchéité de toiture de bâtiments de bureaux situés en ambiance urbaine.

Les travaux seront effectués conformément aux dispositions des D.T.U. et Normes ainsi que conformément au cahier des charges et des prescriptions des fabricants pour les produits utilisés et prescriptions de l'Architecte des bâtiments des France si nécessaire.
L'entrepreneur devra tous les travaux préparatoires tels que ragréages, rebouchages, ponçages, grattages, enduits, rechampissages, etc.… nécessaires au parfait achèvement des travaux tant sur maçonneries, béton, bois, métal…

L'entrepreneur se sera rendu compte sur place de l'importance des travaux à réaliser et des difficultés d'accès.

Les échafaudages (si nécessaires) à la réalisation des travaux seront fournis et mis en place par l'entreprise titulaire du lot (éventuellement sous-traité à une entreprise spécialisée) ; seront compris toutes les sujétions pour leurs locations, transports, montages et démontages autant que de besoin pour ce chantier.

Devront également être pris en considération :
- la protection des travailleurs suivant la Réglementation en vigueur (mise en place de filets notamment si nécessaire).
- la protection des personnes ainsi que celle de leurs biens et protéger au maximum les végétaux.
- la protection des végétaux.
- la protection des passants et du public.
- le bâchage suivant nécessité pour protection des travaux en cours contre le vent, la pluie, la chaleur ou le gel et toutes autres perturbations atmosphériques ou non.
- la protection depuis le sol contre l'escalade de l'échafaudage pour éviter les tentatives de pénétration aux étages par l'extérieur.

S'agissant de travaux sur existants, l'entrepreneur devra réceptionner les supports dans l'état où ils se trouvent et faire toutes les reprises nécessaires avant l'exécution des travaux proprement dits.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que l'immeuble est occupé et qu'il devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des sols, rideaux, bâches, stores, menuiseries, plantations, etc. et ne pas gêner la circulation des personnes au droit des entrées principales, secondaires.

L'entrepreneur devra faire avant tous travaux un état des lieux complet et signaler au Maître d'œuvre les dégradations déjà existantes sur les ouvrages à protéger existants.

2. CONTENU DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières renseigne l'entreprise aussi exactement que possible sur la nature des travaux à exécuter mais, il convient de signaler que le détail des descriptions n'a pas de caractère limitatif et que l'entrepreneur devra exécuter tous les ouvrages nécessaires pour obtenir le complet et parfait achèvement des ouvrages en conformité avec les Règles de l'Art et la Réglementation en vigueur. Sauf indications contraires, il devra en règle générale prévoir toutes conditions et sujétions d'exécution.

3. DELAIS D'EXECUTION

Les délais d'exécution sont définis par ailleurs au C.C.A.P et au Marché des travaux et dans tous les cas tiendront compte des options et travaux définitifs qui seraient retenus d'être réalisés.

4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur se déplacera impérativement sur les lieux afin de se rendre compte sur place, avant la remise de son offre, de la nature et de l'importance des travaux à exécuter ainsi que de toutes sujétions qui s'y rattachent (accès, stockage des matériaux, nivellement et réseaux terrain, décharges, etc.).
L'entrepreneur signalera au Maître d'œuvre, le cas échéant, toutes les imprécisions et/ou erreurs contenues dans le Dossier de Consultation des Entreprises, faute de quoi il ne pourra être réclamé de supplément au montant du Marché après signature.

5. ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX

A) Généralités

Le mot matériau est pris dans son sens général et désigne les matières premières et produits plus ou moins œuvrés avant leur mise en place.
L'approvisionnement et les délais de livraison des matériaux ne devront en aucun cas entraver l'avancement prévu des travaux. L'entrepreneur devra prendre toutes les garanties nécessaires à ce sujet avant la remise de son offre.
En cours de chantier, une parfaite conservation des matériaux ou fournitures devra être assurée afin de pouvoir répondre lors de leur mise en œuvre de leur meilleur état et de l'absence de vices cachés.

B) Provenance

L'entrepreneur pourra être tenu de présenter les certificats et/ou les factures de ses fournisseurs garantissant l'origine des matériaux et fournitures et la qualité conforme au descriptif, aux Normes, aux Fiches d'homologation du C.S.T.B. et Organismes interprofessionnels. Les produits utilisés seront de marque réputée telle que GUITTET, GAUTHIER, SICOF, WEBER ou similaire.

C) Choix

Les types de tous les matériaux et fournitures devront être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.
L'entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais, dans les délais fixés par le Maître d'œuvre, des modèles réduits ou échantillons des fournitures et matériaux devant être utilisés ou mis en œuvre sur le chantier, accompagnés de leurs Avis Techniques et documentations respectives.
Tous ouvrages exécutés non conformément aux échantillons et modèles acceptés seront déposés par l'entrepreneur à ses frais, à ses risques et périls, sans qu'il puisse réclamer aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

D) Essais

A la demande du Maître d'œuvre, certains échantillons pourront être appelés à subir des contrôles ou des essais conformes à ceux prévus par les Normes en vigueur et les règles de la Profession. Ces essais, exigibles même en cours de travaux, seront à la charge de l'entrepreneur.
Si, à la suite de ces essais, il est constaté que les échantillons ne répondent pas aux spécifications des documents de base précités, le Maître d'œuvre pourra interdire l'emploi de ces matériaux sur le chantier et refuser tout travail au cours duquel ils auront été employés. Des matériaux de remplacement seraient alors exigés. Leur fourniture et mise en œuvre ainsi que la démolition et/ou le démontage des ouvrages en cause étant à la charge de l'entreprise.

6. SURFACES TEMOINS ET TEINTES

L'entreprise sera tenue de réaliser, à la demande du Maître d'œuvre, toutes surfaces témoins, échantillons et teintes nécessaires au choix des différents coloris et aspects des revêtements façades et menuiseries.

7. ACCES AU CHANTIER

Avant la remise de son offre, l'entreprise devra se renseigner auprès du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre des possibilités d'accès au chantier, de stockage et de levage dont il devra envisager les difficultés dans les conditions les plus défavorables.

Si l'entrepreneur juge que l'accès, le stockage ou le levage, nécessitent des travaux non prévus dans les documents du Marché, il devra chiffrer ces travaux dans son offre et ne pourra, par la suite, évoquer des difficultés d'accès pour justifier une augmentation de délais ni pour prétendre à indemnité ou plus value.

L'entrepreneur devra réparer immédiatement et à ses frais toutes détériorations des ouvrages bordant ou formant accès ainsi que tous les bâtiments mitoyens au chantier. Il devra en particulier assurer la protection des réseaux conservés par tous ouvrages adéquats et maçonnés si nécessaire.

8. C.C.T.G. : REGLEMENTATION / DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

Dans le cadre de son Marché, l'Entreprise est tenue d'effectuer ses prestations en conformité avec la Réglementation en vigueur, Lois, Décrets Arrêtés Préfectoraux, Ordonnances de Police.
La qualité et la mise en œuvre des matériaux et composants devront répondre, sauf indications contraires du C.C.T.P., aux prescriptions générales des documents suivants qui forment le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES :

- Fascicules élaborés par la Commission Centrale des Marchés (1)
- Cahier des Charges D.T.U. (2)
- Règles de Calculs D.T.U. (2)
- Fascicules Interministériels du C.P.C modifiés par le Décret n° 76.1069 du 5.11.76 (1)
- Les prescriptions des Avis Techniques délivrés par le CSTB
- les Normes Françaises AFNOR
- les prescriptions des différents services publics (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.)
- Les D.T.U. et Normes applicables sont ceux dont le mois de publication figurant sur le document est antérieur de deux mois à celui du lancement de la consultation d'entreprises.

Nota :

(1) documents en vente à la Direction des Journaux Officiels 26 rue Desnaix 75732 PARIS CEDEX 15 et site officiel internet.

(2) documents et liste tenue à jour édités par le C.S.T.B., 4 avenue du Recteur Poincaré 75782 PARIS ou site officiel internet.

9. LIAISON AVEC LES SERVICES

Sans objet.

10. PROTECTION DES OUVRAGES & NETTOYAGE

L'entreprise devra protéger les installations et ouvrages susceptibles d'être détériorés par ses travaux. A défaut, elle devra le nettoyage et/ou la remise en état des parties détériorées.
En cours de chantier, les gravats, emballages, etc. seront évacués quotidiennement.
Chaque semaine, et en plus du maintien dans un état de propreté normal et courant du chantier, un nettoyage complémentaire parfait sera assuré : enlèvement des ruines, déblais, cartons d'emballages, chutes et coupes non récupérables, etc.…
L'entrepreneur s'assurera par ailleurs avant de quitter le chantier que les canalisations d'évacuation (eaux pluviales notamment) ne sont pas obstruées par des dépôts provenant du chantier.
Le non respect de cette clause entraînerait l'intervention d'une entreprise spécialisée dans le nettoyage et ce, à la charge de l'Entreprise signataire du Marché.

11. SECURITE

L'entrepreneur devra toutes protections des ouvriers et en complément du respect des textes réglementaires, l'entreprise devra :

- s'abstenir de tous faits pouvant gêner les occupants et riverains.
- s'assurer que son personnel respecte les règles de sécurité et n'apporte aucune modification ni dégradation aux dispositifs de sécurité mis en place.

L'entreprise est seule responsable des déclarations éventuelles ou formalités à réaliser auprès de l'Inspection du Travail suivant la réglementation en vigueur.

12. LIMITES DES PRESTATIONS A REALISER

Dépose et repose des équipements de génie climatique hors lot.

13. BASE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les prescriptions générales et la description des ouvrages constituent la base forfaitaire du Marché qui sera rémunéré par un prix global et forfaitaire.

Fin première partie / C.C.T.P.

DEUXIEME PARTIE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Dans cette deuxième partie figurent :

- la description des ouvrages, leurs positionnements et l'énumération, non limitative, des sujétions d'exécution que rencontrera l'entreprise.

L'entreprise doit vérifier le descriptif quantitatif qui lui est proposé et ne pourra par la suite réclamer une quelconque plus-value pour erreur, omission ou contradiction.



1. LOT ETANCHEITE

1.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1. Installation de chantier

Accès, protection, déplacement.
L'entreprise devra la mise en place d'une sapine d'accès aux toitures pour un accès des ouvriers.
Engin de levage pour mise à disposition en toiture matériaux et matériel, évacuation des matériaux.
Mise en place dispositif de sécurité périphérique.
Mise à disposition par le maître d'ouvrage de sanitaire, et local de restauration.

1.1.2. Dépose de l'étanchéité existante

Dépose de l'étanchéité existante, comprenant :

- Déplacement du gravier de protection
- Arrachage de l'étanchéité existante en partie courante
- Arrachage de l'étanchéité sur les relevés
- Dépose des couvertines
- Enlèvement de l'isolation
- Dépose des naissances d'évacuation d'eaux pluviales
- Nettoyage, évacuation, transport en décharge

Destination : toiture terrasse D suivant plan de repérage

NOTA : Les équipements extérieurs de climatisation et ventilation seront déposés puis reposés par entreprises spécialisées, hors marché de travaux du présent lot.

1.1.3. Dépose dalle béton

Démolition et évacuation des dalles béton sous petite CTA.

Destination : toiture D.

1.2. TRAVAUX NEUFS

1.2.1 Etanchéité

Pare-vapeur y compris équerre périphérique

Mise en œuvre d'un pare vapeur comprenant à partir du support :

- AQUADERE, ou similaire, enduit d'imprégnation à froid sans solvant
- ELASTOVAP, ou similaire, chape élastomère avec armature voile de verre 50g/m², soudée en plein.

Une équerre préalable au niveau du pare vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700g/m²) non armée, ou similaire, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10cm) et relevée jusqu'à une hauteur de 6cm au dessus du niveau supérieur de l'isolant.

Isolation thermique

L'isolant est constitué par des panneaux rigides collés sur le pare-vapeur, ayant une résistance thermique minimale de R ≥ 4.5 m2 K/W.
L'épaisseur d'isolation satisfera aux résistances thermiques ci-dessus et l'encombrement disponible pour pouvoir faire les relevés d'étanchéité réglementaires.
Cet isolant bénéficiera d'un avis technique, sera mis en œuvre suivant les prescriptions de cet avis et sera compatible avec le complexe d'étanchéité décrit ci-après.

Etanchéité bicouche

Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité bicouche élastomère classement F5 I5 T4 posée suivant les prescriptions du fabricant, comprenant :

- 1ère couche d'étanchéité chape élastomère type SOPROLENE FLAM 180 de chez SOPREMA ou équivalent.
- 2ème couche d'étanchéité chape élastomère type ELASTOPHENE FLAM 25 AR de chez SOPREMA ou équivalent.

Relevés d'étanchéité
Fourniture et mise en œuvre de relevé d'étanchéité, comprenant un enduit d'imprégnation à froid, équerre de renfort, chape de finition élastomère avec protection par feuille d'aluminium.
(Y compris sur plots béton des équipements de ventilation).

Protection relevé d'étanchéité
Les protections des relevés seront réalisées par pose de solin en aluminium avec fixation métallique et joint mastic en tête.
Les protections de relevés sur souches pourront être traités par un système type « jupe » (pose d'une couche d'étanchéité supplémentaire sur la partie maçonnée avec recouvrement de 10cm sur le relevé d'étanchéité).

Protection lourde d'étanchéité
La protection de l'étanchéité des terrasses accessibles sera de type gravillons. La protection proprement dite sera réalisée par une couche de gravillons roulés de 4cm d'épaisseur minimum.
PM : Réemploie du gravier existant.

Destination : Toiture D suivant plans de repérage.

1.3. OUVRAGES ANNEXES

1.3.1. Moignon plomb évacuation eaux pluviales
Fourniture et mise en place de moignon d'écoulement des eaux pluviales diamètre 160mm avec crapaudine ou garde grève, y compris platine, et raccordement sur descente existante.
2 descentes d'eau pluviale par terrasse minimum.

Destination : toiture D.

1.3.2. Couvertine
Fourniture et pose de couvertines métalliques pour habillage de l'acrotère.
Couvertines en acier prélaqué, pliage en retombées formant goutte d'eau.
Pose sur éclisses avec fixation mécanique dans la tête d'acrotère.

Destination : toiture terrasse D

1.3.3. Remplacement lanterneau de désenfumage et châssis zénital
Fourniture et pose de nouveau lanterneau sur costière métallique de 400mm.
Y compris montage d'un échafaudage tubulaire en sous face pour sécurisation lors de la mise en œuvre.
Dimension du châssis assemblé 3,20m x 3,20m.
Y compris raccordement de l'asservissement.

Destination : toiture terrasse D

1.3.4. Remplacement châssis zénital
Fourniture et pose de nouveau lanterneau sur costière métallique de 400mm.
Dimension du châssis 1,00m x 1,00m.

Destination : toiture terrasse D

1.3.5. Dalle béton gravillonnée
Fourniture et pose de dalles béton gravillonnées à poser sous CTA.

Destination : toiture terrasse D

1.3.6. Dépose repose panneaux métalliques
Dépose puis repose de panneaux métalliques à l'arrière du mur d'enseigne du bâtiment.

Destination : toiture terrasse D

1.4. IMPREVUS DE CHANTIER

Est prévu au présent poste une prestation forfaitaire qui comprend de toutes petites interventions et prestations à réaliser sur ouvrages divers non décrits et susceptibles d'être exécutés sans qu'il soit nécessaire de prévoir et être comptabilisés en travaux supplémentaires.

Fin du CCTP.